

Kontulankaari 24



Kontulankaari 24 ikkunahuolto tehtiin Consti-korjausrakentamisen alihankkijana. Kohteessa on yli 200 asuntoa. Työ tehtiin kesäkuusta 2025 keväeseen 2026 välisenä aikana.

Työ sisälsi:

- **Uudet silikoni-O-tiivisteet sisäpuiteeseen.** *Loppuun kuluneet tiivisteet vaihdettiin silikoni-O-tiivisteeseen. Hyvälaatuinen tiiviste tiivistää hyvin ja kestää pitkään.*
- **Puitteiden käynnit säädettiin.** *Ikkunat toimivat paremmin ja kestävyys ja käyttömukavuus parantivat. Ikkunoiden vesivuodot vähenivät.*
- **Raitisilmaventtiilien deaktivointi.** Vanhat karmiventtiilit tukittiin. Taloon rakennettiin koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto: Uusia venttiileitä ei asennettu.
- **Karmioikaisuja.** *Kohteessa oli useita huonosti asennettuja karmeja. Tarvittaessa karmin sivu oikaistiin.*
- **Uusien puiteliukujen asennus.** *Puiteliu'ut kuluvat ikkunoiden välissä. Kaikki puiteliu'ut uusittiin.*
- **Pitkäsulkijat huollettiin.** *Pitkäsulkijat huollettiin ja voideltiin. Joitakin ovien painakkeita korjattiin.*
- **Tuuletusikkunoiden kytkennät huollettiin.** *Tuuletusikkunoiden kytkentöjä säädettiin ja rikkoon-tuneita ja puuttuvia osia korvattiin.*
- **Heloja vaihdettiin.** Huonokuntoisia kilpiä vaihdettiin uusiin.
- **Puuttuvia ja rikkinäisiä osia uusittiin.** *Ikkunoissa olevat rikkinäiset osat vaihdettiin.*
- **Uusien ikkunoiden ja ovien asennus.** *Kohteessa asennettiin jonkin verran uusia ikkunoita ja ovia.*